



BEWÄHRTE
PRODUKTLINIEN -
NEUER NAME

MEIßNER PRODUKTLINIEN

PASSGENAUE LÖSUNGEN FÜR JEDE ANFORDERUNG

NEUES BAUVORHABEN? UNSER TOR PASST!

Jedes Projekt ist einzigartig. Deshalb passen sich unsere Tortypen Ihren Wünschen an – und den durch die Einbausituation gegebenen Anforderungen. Dazu hat Meißner für Ihr Wunschtor mehrere Produktlinien im Angebot, die Auswahl reicht von der Basisausstattung bis zum Rundum-sorglos-Paket.

MIT ZUNEHMENDER AUSBAUSTUFE PROFITIEREN SIE VON FOLGENDEN VORTEILEN:

+ GRAD DER VORKONFEKTIONIERUNG:

von der Lieferung loser Teile bis zur nahezu kompletten Vormontage

+ SCHALLSCHUTZ:

von geräuschreduziertem bis zum flüsterleisen Betrieb

+ VERSTELLBARE ELEMENTE:

von der Einstiegsversion bis zur maximalen Flexibilität beim Einbau

+ STUFENWEISE (OPTISCHE) AUFWERTUNG DURCH ZUSÄTZLICHE VERBLENDUNGEN:

von einfacher Verblendung (Standard) bis hin zum Schutz vor Vandalismus durch Abdeckung aller offen liegenden Anbauteile

+ SICHERHEITSAUSRÜSTUNG:

von Standard bis Nutzbarkeit als 2. Rettungsweg / Fluchtweg (optional)

FÜR SIE VORKONFEKTIONIERTE MEIßNER PRODUKTLINIEN



Je höher die Ausbaustufe, desto größer der Umfang der **VORKONFEKTIONIERUNG (*VK)**. Das bedeutet für Sie im Ergebnis: weniger Montageaufwand und eine größere Ersparnis an Zeit und Kosten. **So ist beispielsweise beim Einbau der Premiumversion kein Fachpersonal für Elektroinstallation mehr erforderlich.**

STANDARDLINE (STANDARD)

■■■■ VORKONFEKTIONIERUNG durch Meißner **35 Min.**

Ansatzweise vorkonfektionierte Standardklasse mit Basisausstattung und teils lose beiliegenden Teilen (Steuerung und optional Blendkasten), auf Wunsch zusätzlicher Schallschutz

Bei 3500 x 2200 mm
4.364,00 € netto
ohne MwSt. abzüglich Ihrem
persönlichen Partnerrabatt

SMARTLINE (ehemals ECO)



■■■■ VORKONFEKTIONIERUNG durch Meißner **45 Min.**

Partiell vorkonfektionierte Version mit geringerem Platzbedarf und größerer Flexibilität beim Einbau durch verstellbare Boden- und Deckenwinkel (optional) sowie Konsolen für Nischeneinbau, Steuerung und optionaler Blendkasten sind lose beigelegt

Bei 3500 x 2200 mm
4.898,00 € netto
ohne MwSt. abzüglich Ihrem
persönlichen Partnerrabatt

COMFORTLINE (ehemals TREND)



■■■■ VORKONFEKTIONIERUNG durch Meißner **60 Min.**

Komfortabel vorkonfektionierte, steckerfertige Ausführung mit umfangreicher Ausstattung, optionalen Lichtgittern innen und außen neben der Schließebene und einem Plus an Sicherheit dank Vandalismus-sicheren Abdeckblechen

Bei 3500 x 2200 mm
5.849,00 € netto
ohne MwSt. abzüglich Ihrem
persönlichen Partnerrabatt

PREMIUMLINE (ehemals PLUS)



■■■■ VORKONFEKTIONIERUNG durch Meißner **45 Min.**

Steckerfertige sowie maximal vorkonfektionierte Premiumversion mit geringstem Platzbedarf und Zusatzausstattung: energiesparender 24-V Antrieb, flüsterleiser Anlauf, Notbedienschlüssel, Notakkus u.v.m.

Bei 3500 x 2200 mm
6.285,00 € netto
ohne MwSt. abzüglich Ih-
rem
persönlichen Partnerrabatt

WIR HABEN DIE LÖSUNG - SIE HABEN DIE WAHL!

UNSERE MEIßNER PRODUKTLINIEN IM ÜBERBLICK

AUSSTATTUNGSMERKMALE	STANDARDLINE (STANDARD)	SMARTLINE (ehemals ECO) 	COMFORTLINE (ehemals TREND) 	PREMIUMLINE (ehemals PLUS) 
Inkl. Blendkasten: alle Teile vormontiert geliefert	-	-	-	●
Kraftabschaltung in Auf und Ab (somit keine Schließkantensicherung erforderlich)	-	-	-	●
Distanzprofil mit integrierter Montageschablone und Leitungs- führung Gegenseite	-	●	●	●
24-V-Antrieb, somit energiesparend	-	-	-	●
Geringster seitlicher Platzbedarf (135 mm)	-	-	-	●
Geringster Sturzbedarf (300 mm)	-	-	-	●
Notbedienschlüssel	-	-	○	●
Nischeneinbau	-	●	●	●
Verstellbarer Bodenwinkel	-	●	●	●
Verstellbarer Deckenwinkel	-	○	○	○
Zusatzpaket für die Funktion 2. Rettungs/Fluchtweg	-	-	-	○
Flüsterleise durch sanften Anlauf	-	-	-	●
Warnsystem (akustische und optische Meldung)	-	-	-	○
Not-Akkus	-	-	-	●
TÜV-Konformitätsprüfung	-	●	●	●
Antrieb in Zarge eingebaut und mit Abdeckblech verschlossen	-	-	-	●
Alle E-Teile in der Zarge eingebaut und steckerfertig angeschlossen	-	-	●	●
100%ige E- Prüfung vor Auslieferung	-	●	●	●
Selbsttragende Konstruktion (4-Punkt-Befestigung)	-	●	●	●
Schallschutzplatten hinter den Konsolen	-	●	●	●
Blendkasten: alle Teile vormontiert geliefert	○	○	○	-
Schleppkette verdeckt geführt	-	-	●	-
Schleppkette offen in der Zarge	●	-	-	-
Spiralkabel	-	●	-	-
Platzbedarf Antriebsseite verringert	-	●	●	-
MTandem Light 2-Lichtgitter-System komplett steckbar	-	-	○	-
Lichtgitter hinter der Schließebene	-	○	○	-
Leitungsabdeckungsbleche oben	-	●	-	-
Lichtschraken Vandalismus-sicher mittels Abdeckblech geschützt	-	-	●	-
Lichtschraken offen in den Zargen montiert und Leitungen verdeckt verlegt	●	●	-	-
Alle E-Teile in der Zarge auf Verteilerplantinen mit Kontroll-LED verdrahtet und Steuerung komplett angeschlossen	-	-	●	-
Alle E-Teile in der Zarge eingebaut und in Abzweigdosen verdrahtet und Steuerung lose beiliegend	-	●	-	-
Alle E-Teile in der Zarge und Steuerung lose beiliegend	●	-	-	-
Mehr-Punkt-Befestigung	●	-	-	-
Einstellung der Steuerung mittels Web-Oberfläche, mit jedem W-LAN-fähigen Endgerät zu koppeln	●	●	●	-
Keine Schallschutzmaßnahmen – MS Schallschutzdübel	○	-	-	-
Inkl. Fracht zzgl. Maut und CO ₂ -Zuschlag	●	●	●	●

